


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอดำพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช


แบบ ปร.5
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น


| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------|---|---------|----------------|
| ประเภทงาน | งานทาง | | | | |
| เส้นทางสาย | สายคอนกรีต - ดินจิก | | | ระยะทาง | 4.550 กิโลเมตร |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 2.9 ต.คูสิด | | | | |
| เจ้าของงาน | องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด | | | | |
| แบบเลขที่ | 0 | จำนวน | 0 | แผ่น | |
| ประมาณการตามแบบ ปร.4 | | จำนวน | 2 | แผ่น | |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | 9 มกราคม พ.ศ. 2561 | | | | |


| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--------------|---------------------------------|----------|-----------------------------|---|
| 1 | ประเภทงานทาง | 158,340.00 | 1.4019 | 221,976.84 | Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก 2 |
| สรุป | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | 221,976.84 | |
| | | คิดเป็นเงินประมาณ | | 221,000.00 | |
| (ตัวอักษร) | | (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | | | |


ขนาดหรือเนื้อที่ 18,200 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 12.14 บาท/ตารางเมตร
 (สิบสองบาทสิบสี่สตางค์) /ตารางเมตร

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายถาวรณี จิตสุข)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายชัยพิสิษฐ์ แดงแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายสุภวิศว์ ประทีปแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เห็นชอบ
 (นายถาวรณี จิตสุข)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ลงชื่อ.....  อนุมัติ
 (นายสมยศ รักษาวงศ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อำเภออัมพพรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณประจำปี 2561

โครงการ ซ่อมแซมถนนสาย

เส้นทางสาย สายควนเคียร - ดันจิก

ระยะทาง 4.550 กม. ระหว่าง กม. 0.000 ถึง กม. 4.550

ประเภทของผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. อำเภอ อัมพพรณรา

ประเภทของไหล่ทาง 0 กว้าง - ม. จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 แบบเลขที่ 0


| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน (บาท) | | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------------|------------|---------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| | ก.งานทาง พื้นที่ฝนตกชุก2 | | | | | |
| 1 | งานดินคันทาง | | | | | |
| 1.1 | งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา) | ตร.ม. | 4,550.00 | 1.29 | 5,869.50 | |
| 1.2 | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม | ตร.ม. | 18,200.00 | 8.70 | 158,340.00 | |
| 1.3 | งาน Benching | ลบ.ม. | - | 44.53 | - | |
| 1.4 | งานดินตัด | | | | | |
| 1.4.1 | งานดินตัด (ธรรมชาติ) | ลบ.ม. | - | 32.09 | - | |
| 1.4.2 | งานดินตัดหินผุ | ลบ.ม. | - | 59.17 | - | |
| 1.4.3 | งานตัดหินแข็ง | ลบ.ม. | - | 90.10 | - | |
| 1.5 | งานดินถม | | | | | |
| 1.5.1 | งานดินถม (จากการขนส่ง) บดอัดแน่น | ลบ.ม. | - | 187.67 | - | |
| 1.5.2 | งานดินถม (จากงานดินตัด) | ลบ.ม. | - | 42.86 | - | |
| 2 | งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร | | | | | |
| 2.1 | งานวัสดุคัดเลือก (บดอัดแน่น) | ลบ.ม. | - | 234.40 | - | |
| 2.2 | งานชั้นรองพื้นทาง (หินผุบดอัดแน่น) | ลบ.ม. | - | 188.05 | - | |
| 2.3 | งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) | ลบ.ม. | - | 576.10 | - | |
| 2.4 | งานลาดยาง Prime Coat | ตร.ม. | - | 28.74 | - | |
| 2.5 | งานผิวจราจร ชนิด AC. หน้า 5 ซม. | ตร.ม. | - | 868.74 | - | หน้า 5 ซม. |
| | งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL | ตร.ม. | - | 81.00 | - | |
| 2.6 | งานผิวจราจร ชนิด...DBTS. | ตร.ม. | - | 81.00 | - | |
| | งานไหล่ทาง ชนิด... | ตร.ม. | - | - | - | |
| 3 | งานอาคารระบายน้ำ | | | | | |
| 3.1 | งานท่อลอดกลม ก.ส.ด. | | | | | |
| 3.1.1 | ขนาด Dia 0.40 ม. | ม. | - | 1,067.02 | - | วางท่อบน |
| 3.1.2 | ขนาด Dia 0.60 ม. | ม. | - | 1,430.00 | - | ดินเดิม CBR>4 |
| | ยอดยกไป | | | | 158,340.00 | |

เส้นทางสาย สายควนเคียร - ดันจิก


| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน (บาท) | | หมายเหตุ |
|----------|------------------|-------|--------|--------------------|------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| | ขุดยกมา | | | | 158,340.00 | |
| 3.1.3 | ขนาด Dia 0.80 ม. | ม. | - | 1,460.00 | - | |
| 3.1.4 | ขนาด Dia 1.00 ม. | ม. | - | 2,692.54 | - | |
| 3.15 | ขนาด Dia 1.20 ม. | ม. | - | 3,731.05 | - | |
| 3.16 | ขนาด Dia 1.50 ม. | ม. | - | 6,928.81 | - | |
| | ขุดยกไป | | | | 158,340.00 | |


เส้นทางสาย สายควนเคียร - ดันจิก


| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน (บาท) | | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|--------|--------------------|------------|--------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| | ขุดยกมา | | | | 158,340.00 | |
| 4.4 | เครื่องหมายบนผิวทาง | | | | | |
| 4.4.1 | สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว และ สีเหลือง) | ตร.ม. | - | - | - | |
| 4.4.2 | สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) | ตร.ม. | - | 250.00 | - | ตีเส้นกว้าง 10 ซม. |
| 5 | งานเบ็ดเตล็ดประกอบ | | | | | |
| 5.1 | งานตีเส้น Rumble Strips | ตร.ม. | - | - | - | |
| 5.2 | งานวางระบายน้ำ คสล. | ม. | - | - | - | |
| 5.3 | งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (กระพริบสีแดง) | แห่ง | - | - | - | |
| | รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน | | | | 158,340.00 | |


ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายชัยพิสิทธิ์ แดงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เห็นชอบ
(นายถาวรณ จิตสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

ลงชื่อ.....  อนุมัติ
(นายสมยศ รักษาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต