

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก {{LF}} คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.๘๕-๐๐๒ สายบ้านเกาะขวัญ - ช่อไทร หมู่ที่ ๑,๒ {{LF}} ตำบลคูสิต กว้าง ๔.๕๐ เมตร
ยาว ๑,๕๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต อำเภอถ้าพรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สายทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๙๘๕,๕๐๐.- บาท

(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป :

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก {{LF}} คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
๘๕-๐๐๒ สายบ้านเกาะขวัญ - ช่อไทร หมู่ที่ ๑,๒ {{LF}} ตำบลคูสิต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร
หน้า ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย
ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิตกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๙๘๕,๕๐๐.- บาท

(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ป.ร.๔) ตามแนบท้าย

๕.๒ แบบรายการค่าประมาณการก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕ (ก)) ตามแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายถาวรณ จิตสุข ตำแหน่งปลัด อบต.คูสิต ประธานกรรมการ

๒. นายธัญพิสิษฐ แต่งแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๓. นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะขวัญ - ชองไทร (นศ.ก85-002)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชองไทร หมู่ที่ 1,2 ต.ตุลิต อ.ท่าพรอนรา จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ระยะทาง 1,520.00 ม.


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุลิต
 แบบเลขที่ / 2560 ลงวันที่ ตุลาคม 2560
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560


| ลำดับ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------|--|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานทาง | 2,146,754.57 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2 |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้าง | 2,146,754.57 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณอนุมัติ (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) | 1,985,500.00 | |

ระยะทางดำเนินการ 1.520 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,306,250.00 บาท

| | | |
|----------------|----------|-------------|
| พื้นที่ทั้งหมด | 6,840.00 | ตร.ม. |
| ราคาเฉลี่ย | 290.28 | บาท / ตร.ม. |



 ประธานกรรมการ
 (นายถาวรณ จิตสุข)
 ปลัด อบต.ตุลิต


 เห็นชอบ
 (นายถาวรณ จิตสุข)
 ปลัด อบต.ตุลิต


 กรรมการ
 (นายธัญพิสิษฐ์ แต่งแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตุลิต

อนุมัติ

 (นายสมยศ รักษาวงศ์)
 นายก อบต.ตุลิต


 กรรมการ
 (นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตุลิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะขวัญ - ชองไทร (นศ.๓85-002)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชองไทร หมู่ที่ 1,2 ต.ตุลิต อ.กำแพงนครฯ จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุลิต
 แบบเลขที่ / 2560 ลงวันที่ ตุลาคม 2560
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|-------|---|-------|----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| | 1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา) | ตร.ม. | 1,520.00 | 1.74 | 2,644.80 | 1.3749 | 2.39 | 3,636.34 |
| | 1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | - | | | | | |
| | 1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | - | | | | | |
| | 1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch) | ตร.ม. | - | | | | | |
| | 1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch) | ตร.ม. | - | | | | | |
| | 1.6 | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.7 งานตัดดินคันทาง | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม. | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.10 หนา 0 ซม. | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.11 หนา 0 ซม. | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.12 | ตร.ม. | | | | | | |
| 2 | งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat) | ตร.ม. | 6,840.00 | 12.97 | 88,714.80 | 1.3749 | 17.83 | 121,973.98 |
| | 2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. | ตร.ม. | 6,840.00 | 201.05 | 1,375,182.00 | 1.3749 | 276.42 | 1,890,737.73 |
| 3 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| | 3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) | ตร.ม. | 60.80 | 260.00 | 15,808.00 | 1.3749 | 357.47 | 21,734.42 |
| | 3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) | ตร.ม. | 304.00 | 260.00 | 79,040.00 | 1.3749 | 357.47 | 108,672.10 |
| 4 | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| | 4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| | 4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| | 4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| | 4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| 5 | งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว | แห่ง | | | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------|---|-------|-------|--------------|---------|----|----------------------|--------------|
| 6 | งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก | แห่ง | | | | | | |
| | 6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก | แห่ง | | | | | | |
| | 6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก | แห่ง | | | | | | |
| 7 | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ | แห่ง | | | | | | |
| | กม. 0+000.00 | | | | | | | |
| | ขนาด 1-1.80x1.80 | | | | | | | |
| | ยาว - ม. | | | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 2,146,754.57 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,561,389.60

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3749

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2491