



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.๔๑-บ้านนายพรี หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น
(นศ.ถ.๘๕-๐๑๓) ตำบลดุสิต องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.๔๑-บ้านนายพรี หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (นศ.ถ.๘๕-๐๑๓) ตำบลดุสิต องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตกำหนด ได้กำหนดราคาากลาง เป็นเงิน ๔,๘๘๘,๘๗๒.๒๕ (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายทักษิณ กามูณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.41-บ้านนายพริ หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น
(นศ.ถ.85-013) ตำบลลุดสิต องค์การบริหารส่วนตำบลลุดสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,375 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือ พท.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,875 ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ฯลฯ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดสิต / องค์การบริหารส่วนตำบลลุดสิต

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,885,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,375 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 เมตร หรือ พท.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,875 ตร.ม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,898,872.25 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ถาวรณ จิตสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดสิต

7.2 ธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 ประสพ ทรัพย์จิตต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

7.4 สายันท์ เจริญสุข กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานประปา

7.5 ครรชิต เถาว์ชู กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการอาคารจอดรถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.41-บ้านนายพริ้ง หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น (นศ.ถ.85-013) ตำบลคูสิต องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต อำเภอคำพรรณวด

หน่วยงนเงินของโครงการ/งานก่อสร้าง: จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต/องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบ (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	1,375.000	1.85	2,543.75	1.3984	2.58	3,557.18
2	1.2.1 งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) 1.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 1.2.2.1 งานไหล่ทางหินคลุก 1.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	8,250.000	11.97	98,752.50	1.3984	16.73	138,095.49
3		ลบ.ม.	206.250	483.43	99,707.43	1.3984	676.02	139,430.87

ถาวรณ จิตสุข

14 กันยายน 2565 14:10:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภควดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.41-บ้านนายพริ้ หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น (นศ.ถ.85-013) ตำบลลุดสิต องค์การบริหารส่วนตำบลลุดสิต อำเภอคำพรวนรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุดสิต/องค์การบริหารส่วนตำบลลุดสิต

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
4	1.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	343.750	803.79	276,302.81	1.3984	1,124.01	386,381.84	
5	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.	ตร.ม.	6,875.000	417.32	2,869,075.00	1.3984	583.58	4,012,114.48	
6	3.1.2 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	550.000	70.28	38,654.00	1.3984	98.27	54,053.75	
7	3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,375.000	72.30	99,412.50	1.3984	101.10	139,018.44	
8	3.1.4 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	135.000	138.89	18,750.15	1.3984	194.22	26,220.20	
รวมราคากลาง									4,898,872.25

ถาวรณ จิตสุข

14 กันยายน 2565 14:10:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรุระบายน้ำทางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.41-บ้านนายพริ้ หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น (นศ.ถ.85-013) ตำบลลุดีต องค์การบริหารส่วนตำบลลุดีต อำเภออีกัพรณมรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุดีต/องค์การบริหารส่วนตำบลลุดีต



(ภาวณ จิตสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ัญพิสิขุ์ แดงแกว)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(ประสพ ทรัพย์จิตต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สายณท เจริญสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ครรชิต เภาวชู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.41-บ้านนายพริ่ หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น (บศ.ถ.85-013) ตำบลคดลิต องค์การบริหารส่วนตำบลคดลิต อำเภออ่าวพรหมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,375 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือ พท.ผิวจราจรไม่ต่ำกว่า 6,875 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสงฆ์ 1 ป้าย ฯลฯ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคดลิต / องค์การบริหารส่วนตำบลคดลิต

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	1	งานดิน							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานถางป่าและขุดต่อ							
3.1	1.1.1.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,375.000	1.85	2,543.75	1.3984	2.58	3,557.18
	1.2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
4.1	1.2.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)	ตร.ม.	8,250.000	11.97	98,752.50	1.3984	16.73	138,095.49
5.1	1.2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	1.2.2.1	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	206.250	483.43	99,707.43	1.3984	676.02	139,430.87
	1.2.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	1.2.3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	343.750	803.79	276,302.81	1.3984	1,124.01	386,381.84
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
8.1	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.	ตร.ม.	6,875.000	417.32	2,869,075.00	1.3984	583.58	4,012,114.48
8.2	3.1.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	550.000	70.28	38,654.00	1.3984	98.27	54,053.75
8.3	3.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,375.000	72.30	99,412.50	1.3984	101.10	139,018.44
8.4	3.1.4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	135.000	138.89	18,750.15	1.3984	194.22	26,220.20
TOTAL									4,898,872.25