

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านฉนวนจันทร์ จากบ้านนายสาวท
เสนา – รพ.สต.เกาะขวัญ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูสิต อำเภอลำพูน จ.พิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๕,๙๐๐.- บาท (หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป :

โดยการขุดดินและฝังกลบท่อประปา ระยะทาง ๓๔๐ เมตร ใช้ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓” ชั้น ๘.๕ บานปลาย
จำนวน ๘๕ ท่อน (รายละเอียดและข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคูสิต) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๑,๑๐๐.- บาท
(หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) ตามแนบท้าย

๕.๒ แบบรายการค่าประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) ตามแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายถาวรณ จิตสุข	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.คูสิต	ประธานกรรมการ
๒. นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. จ.ส.อ.สายันท์ เจริญสุข	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

สถานที่ บ้านจวนจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลคูสิด อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	46,774	1.3074	61,152.33	
2	ประเภทงานทาง, งานสาธารณูปโภค และ งานดิน	0	1.3074	0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข	0	1.07	0.00	
	เงินค่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			61,152.33	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			61,100.00	
ตัวอักษร	หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวรณั จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสายันท์ เจริญสุข)

เจ้าพนักงานประปา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมยศ รักษาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

สถานที่ บ้านจวนจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลคูสิด อำเภอถ้ำพระมรธา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

..... 911001

รายการเลขที่

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

สถานที่ จากบ้านนายสว่าง เสนา - รพ.สท.เกาะขี้ฉุย

เมื่อวันที่

1 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 บานปลาย dia 6"	-	ท่อน	1,266.36	-	-	-	-	
2	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 บานปลาย dia 4"	-	ท่อน	579.44	-	288	-	-	
3	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 บานปลาย dia 3"	85	ท่อน	359.81	30,583.85	132	11,220	41,803.85	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 บานปลาย dia 2"	-	ท่อน	163.55	-	160	-	-	
5	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 บานปลาย dia 1 1/2"	-	ท่อน	102.80	-	120	-	-	41,804
6	ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 3"	-	ท่อน	1,575.95	-	870	-	-	41,804
7	เตารีดท่อ กสท. ขนาด 3"x3"	-	ท่อน	300.00	-	115	-	-	
8	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	4	กป.	173.83	738.78	-	-	738.78	
9	ประตูปืนทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด์ Dia 3"	1	เครื่อง	2,796.00	2,796.00	600	600	3,396.00	
10	อุปกรณ์ต่อท่อแยกเข้าบ้าน ประกอบไปด้วย สายทางลด, ท่อสั้น, ข้องอ และหัวจุด อุปกรณ์ต่อท่อ และส่วประกอบ	1	หน่วย	836	836	-	-	836.08	2% ของราคาวัสดุ
				รวมเงิน				46,174.70	46,775
				คิดเป็นเงินค่างาน				46,174.00	

ลงชื่อ.....

 ประธานกรรมการ

(นายถาวรณ จิตสุขข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ลงชื่อ.....

 กรรมการ

(นายศุภวิศร์ ประทีปแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

 กรรมการ

(นายศรายุทธ์ เจริญสุข)

เจ้าพนักงานประจำ

ลงชื่อ.....

 อนุมัติ

(นายสมยศ รักชาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด