


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต อำเภอถ้าพรธนา จังหวัดนครศรีธรรมราช


แบบ ปร.5
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น


ประเภทงาน	งานทาง				
เส้นทางสาย	ปรับปรุงถนนผิวหินผุแอสฟัลต์บริเวณวัด - แยกบ้านพู่ไม้จันทร์	ระยะทาง			2.400 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ต.คูสิต				
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต				
แบบเลขที่	0	จำนวน	0	แผ่น	
ประมาณการตามแบบ ปร.4		จำนวน	1	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558				


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	268,262.40	1.3784	369,772.89	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก I
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		369,772.89 369,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 9.600 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 38.44 บาท/ตารางเมตร
 (สามสิบแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์)


 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายถาวรณี จิตสุข)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต


 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)
 หัวหน้าส่วนโยธา


 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายประสพ ทรัพย์จิตต์)
 นายช่างโยธา


 ลงชื่อ..... อนุมัติ
 (นายสมยศ รักษาวงศ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อำเภอถ้าพรหมรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณประจำปี 2558

โครงการ ปรับปรุงถนนสาย

เส้นทางสาย ปรับปรุงถนนคิวนหินหมู่ ๕ แก้ววัดวังริบุญลิต - แยกบ้านพุ่มไม้จันทร์

ระยะทาง 2.40 กม. ระหว่าง กม. 0.000 ถึง กม. 2.400 อำเภอ ถ้าพรหมรา
 ประเภทของผิวจราจร หินผุ หน้า 0.05 เมตร กว้าง 4.00 ม. จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประเภทของไหล่ทาง 0 กว้าง - ม. แบบเลขที่ 0
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง พื้นที่ฝนตกชุก					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางตางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,400.00	1.28	3,072.00	
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	9,600.00	8.60	82,560.00	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร				-	
2.1	งานวัสดุคัดเลือกหินผุ (หินผุบดทับ)	ลบ.ม.	480.00	380.48	182,630.40	
2.2	งานดินลูกรัง (ลูกรังบดทับ)	ลบ.ม.	-	146.96	-	
2.3	งานหินคลุก (หินคลุกบดทับ)	ลบ.ม.	-	435.00	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					วางท่อบน
3.1.1	ขนาด Dia 0.40 ม.	ม.	-	888.15	-	ดินเดิม CBR>4
3.1.2	ขนาด Dia 0.60 ม.	ม.	-	1,252.22	-	
3.1.3	ขนาด Dia 0.80 ม.	ม.	-	1,796.30	-	
3.1.4	ขนาด Dia 1.00 ม.	ม.	-	2,390.37	-	
3.1.5	ขนาด Dia 1.20 ม.	ม.	-	3,364.44	-	
3.1.6	ขนาด Dia 1.50 ม.	ม.	-	4,515.56	-	
3.1.7	งานชุดระบายน้ำ	ลบ.ม.	-	39.03	-	
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					268,262.40	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประสพ ทรัพย์จิตต์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายสมยศ รักฆาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต