

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๕-๐๐๓ สายบ้านเกาะขวัญ - คลองกา หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลดุสิต โดยมีกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สายทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๓๗,๙๐๐ .- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป :

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๕-๐๐๓ สายบ้านเกาะขวัญ - คลองกา หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลดุสิต โดยมีกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สายทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๓๗,๙๐๐ .- บาท
(เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) ตามแนบท้าย

๕.๒ แบบรายการค่าประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) ตามแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายถาวรณ จิตสุข ตำแหน่งปลัด อบต.ดุสิต ประธานกรรมการ

๒. นายธัญพิสิษฐ แต่งแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๓. นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะขวัญ - คลองกา (นค.ถ85-003)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1,2 ต.ตุลิต อ.ท่าพรorna จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 502.00 ม.


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุลิต
 แบบเลขที่ / 2560 ลงวันที่ ตุลาคม 2560
 จำนวนราคาากลางเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	793,826.41	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	793,826.41	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณอนุมัติ (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	737,900.00	


ระยะทางดำเนินการ 0.502 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,469,920.32 บาท


พื้นที่ทั้งหมด	2,510.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	293.98	บาท / ตร.ม.


 ประธานกรรมการ
 (นายถาวรณ จิตสุข)
 ปลัด อบต.ตุลิต


 กรรมการ
 (นายชัยพิสิษฐ์ แต่งแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตุลิต


 กรรมการ
 (นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตุลิต


 เห็นชอบ
 (นายถาวรณ จิตสุข)
 ปลัด อบต.ตุลิต


 อนุมัติ
 (นายสมยศ รัชขวงค์)
 นายก อบต.ตุลิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะขวัญ - คลองกา (นศ.ถ85-003)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1,2 ต.ตุลิต อ.ตำพรนรา จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุลิต
 แบบเลขที่ / 2560 ลงวันที่ ตุลาคม 2560
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	502.00	1.74	873.48	1.3749	2.39	1,200.95
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6	ตร.ม.						
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.11 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	2,510.00	12.97	32,554.70	1.3749	17.83	44,759.46
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,510.00	204.23	512,617.30	1.3749	280.80	704,797.53
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	20.08	260.00	5,220.80	1.3749	357.47	7,178.08
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	100.40	260.00	26,104.00	1.3749	357.47	35,890.39
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								793,826.41

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

577,370.28
0.00

1.3749
1.2491