

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคสล.สายแยกวัดวังริบุญเลิศ - แยกบ้านนายพริ้ม หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลคูสิต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๘,๐๐๐.-บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๐๕
เมตร ระยะทางก่อสร้าง ๒๕๒ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตร.ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖๐๘,๐๐๐.-บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....

๕.๒.....

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางแนบท้าย

๕.๔.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑.นายธัญพิสิษฐ์ แต่งแก้ว ๒.นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว ๓.นายประสพ ทรัพย์จิตต์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกวงรีบุญเลิศ - แยกบ้านลุงพรี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 252.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกตามสภาพ กว้าง 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวงรี หมู่ที่ 5,7 ตำบลดุสิต อำเภอฉวางพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 20 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	448,100.33	1.3574	608,251.38	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			608,251.38	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			608,000.00	
	ตัวอักษร	(-หกแสนแปดพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

1,260.00 ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ

482.54 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายธัญพิสิษฐ์ แต่งแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายศุภวิศร์ ประทีปแก้ว)

หน.ส่วนโยธา อบต.ดุสิต

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประสพ ทรัพย์จิตต์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมยศ รักชาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดุดสิต

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกวงรีบุญเลิศ - แยกบ้านลุงพรี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 252.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ กว้าง 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวงรี หมู่ที่ 5.7 ตำบลดุดสิต อำเภอถ้ำพระนรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลดุดสิต เลขที่ /2558

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 20 กรกฎาคม 2558

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,260.00	8.40	10,584.00	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	63.00	278.84	17,566.92	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	189.00	2,011.27	380,130.03	
4	Longitudinal Joint เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	ม.	252.00	69.44	17,498.88	
5	Expansion Joint เหล็กเส้นกลม dia 19 มม.	ม.	25.00	75.10	1,877.50	
6	Contraction Joint เหล็กเส้นกลม dia 15 มม.	ม.	100.00	65.98	6,598.00	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	37.80	355.07	13,421.64	
11	เกรดแต่งเรียบไหล่ทางหินคลุก	ตร.ม.	252.00	1.68	423.36	
รวม					448,100.33	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายธัญพิสิษฐ์ แต่งแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)

หน.ส่วนโยธา อบต.ดุดสิต

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประสพ ทรัพย์จิตต์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมยศ รักษาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุดสิต