

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สามแยกบ้านนายประทีป นุราช - เขตสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ ๗ ตำบลคูสิต อำเภอฉ่ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๖๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างผิวจราจรชนิดหินคลุกอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๖๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑.....	
๕.๒.....	
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางแนบท้าย	
๕.๔.....	
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑.นายชัยพิสิทธิ์ แต่งแก้ว ๒.นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว ๓.นายประสพ ทรัพย์จิตต์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อำเภอดำพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.5
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง
เส้นทางสาย แยกบ้านนายประทีป นุราช - เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.คูคต
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต
แบบเลขที่ 0 จำนวน 0 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	266,350.00	1.3574	361,543.49	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		361,543.49 361,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 4.400 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 82.05 บาท/ตารางเมตร
(แปดสิบสองบาทห้าสตางค์)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายชัยสิทธิ์ แดงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)
หัวหน้าช่างโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประสพ ทรัพย์จิตต์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายสมยศ รักขวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อำเภอลำพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณประจำปี 2558

โครงการ ปรับปรุงถนนสาย

เส้นทางสาย แยกบ้านนายประทีป นุราช - เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 1.10 กม. ระหว่าง กม. 0.000 ถึง กม. 1.100 อำเภอ ลำพูน
ประเภทของผิวจราจร หินคลุก.หนา 0.1 เมตร กว้าง 4.00 ม. จังหวัด นครศรีธรรมราช
ประเภทของไหล่ทาง 0 กว้าง - ม. แบบเลขที่ 0
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ	
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง พื้นที่ผืนตึกขุด						
	งานดินคันทาง						
1.1	งานกรูยทางกลางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,100.00	1.20	1,320.00		
1.2	งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	4,400.00	7.92	34,848.00		
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร				-		
2.1	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	279.37	-		
2.2	งานดินลูกรัง (ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	146.96	-		
2.3	งานหินคลุก (หินคลุกบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	440.00	507.05	223,102.00		
3	งานอาคารระบายน้ำ						
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					วางท่อบน	
3.1.1	ขนาด Dia 0.40 ม.	ม.	-	887.85	-	ดินเดิม CBR>4	
3.1.2	ขนาด Dia 0.60 ม.	ม.	6.00	1,180.00	7,080.00		
3.1.3	ขนาด Dia 0.80 ม.	ม.	-	1,795.70	-		
3.1.4	ขนาด Dia 1.00 ม.	ม.	-	2,389.62	-		
3.1.5	ขนาด Dia 1.20 ม.	ม.	-	3,363.55	-		
3.1.6	ขนาด Dia 1.50 ม.	ม.	-	4,514.44	-		
3.1.7	งานขุดคูระบายน้ำ	ลบ.ม.	-	39.05	-		
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน						266,350.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายชัยพิสิษฐ์ แดงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประสพ ทรัพย์จิตต์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายสมยศ รัชฆาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต